



SITUAÇÃO
ESCALA 1:2500

CARACTERÍSTICA DA IMPLANTAÇÃO

PAVIMENTO OU SETOR	DISCRIMINAÇÃO	RISCO/CLASSE DO RISCO	N.º DE PAVTOS	PE DIREITO (m)	ÁREA (m²)
BLOCO "E"	SALAS DE AULA	RL	01	3,00	2.282,75
BLOCO "F"	SALAS DE AULA	RL	02	3,00	3.326,54
SALAS PROFESSORES	SALAS DOS PROFESSORES	RL	01	3,00	153,77
QUIOSQUES	QUIOSQUES	RL	01	3,00	70,20
QUIOSQUE	CAIXA ELETRÔNICO	RL	01	3,00	7,13
PASSARELAS	PASSARELAS	RL	01	3,00	620,19
RISCO PREDOMINANTE	RL	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)	6460,58		

PROTEÇÃO POR EXTINTORES

EXTINTORES	CO2 4kg	CO2 6kg	PQ-4kg	PQ-6kg	PQ-12kg	AP-10l	
QUANTIDADE	01	11	01	01		01	
TOTAL DE EXTINTORES	14						TOTAL DE UNIDADES EXTINTORAS 14

PROTEÇÃO POR HIDRANTES

RESERVATÓRIOS	SUPERIORES		INFERIORES				
	TOTAL	RESERVA INCENDIO	TOTAL	RESERVA INCENDIO			
VOLUME (m³)	32 m³	10,67 m³	13,54 m³				
ABRIGOS	45 x 75 x 18 cm	60 x 90 x 18 cm	60 x 180 x 18 cm	TOTAL			
QUANTIDADE			10				
MANGUEIRAS	φ 38mm	N.º DE LANÇES	10,00m	15,00m			
QUANTIDADE	φ 63mm		40	20,00m			
				TOTAL (m)			
REQUINTE	φ38 x φ13mm	φ38 x φ19mm	φ38 x φ25mm	φ63x φ19mm	φ63x φ25mm	φ63x φ32mm	TOTAL
QUANTIDADE	20						20

SISTEMAS COMPLEMENTARES/AUTOMÁTICOS

LUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		CENTRAL DE GLP
LUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM SINALIZAÇÃO "SAÍDA"		NÃO

OBRA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

PRANCHA: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

01

SITUAÇÃO

ESCALA 1:2500	RESP. TÉCNICO JOSÉ ROBERTO PEDRO BOM CREA-PR: 109999/D	DESENHO FELIPE
---------------	--	----------------